Obra 317

Designação: Reforço de laje na Escola EB1 / J1 em Famões, Odivelas

Tipo de Obra: Reforço

Dono de Obra/Cliente: Obrecol

Valor: 129.000,00 €

Data de Execução: Março de 2008

Localidade: Lisboa

N.º de Obra: 317

Descrição dos Trabalhos:

Reforço dos apoios das vigas metálicas;

Reforço das vigas metálicas através da adição de chapas metálicas ligadas por conectores e coladas com resina epoxy;

Reforço da laje de betão armado através da introdução de conectores

Execução de enchimento com betão leve;

Selagem dos bordos superiores das lajes.

Obra 317